

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านเพหลาใต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๔๓๓,๐๐๐ บาท(สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยทำการเกรดแต่งคันทางผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ลงหินผุปริมาตร ๙๐ ลบ.ม. ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร ๗๒๐ ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๓๑,๐๐๐ บาท(สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๕.๒แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนธิ จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่างฯ	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายสุพจน์ ปัญญาวิ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายอดิสรณ์ แก้วลูก	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ที่ 151 /2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเพลาใต้

โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างจัดจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเพลาใต้
รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 431,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางในข้างต้นเป็นราคากลางในการ
จัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสรณ์ แก้วลูก)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี

กลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นางสาวกุหลาบ เรืองแก้ว)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

- 1๗๕๐๐

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๑

ความเห็น นายก อบต.

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลล้า อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่[illegible]

หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้

ราคารับจ้าง 29.00-29.99 บาท/ลิตร

1. งานดิน

1.1 งานวางป่าและชุดตอ ขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร(งานวางป่าชุดตอ : ขนาดหนัก)	=	5.66	บาท/ตร.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	5.66	บาท/ตร.ม.	

1.2 งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร

จำนวนงานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมชุดคูดินระบายน้ำ	=	1,260.00	ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ชุด - ขน)	=	22.43	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	28,261.80	บาท	
พื้นที่งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมชุดคูดินระบายน้ำ	=	7,200.00	ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	3.93	บาท/ตร.ม.	

1.3 งานลงหินผุมคันทาง พร้อมซ่อมหลุมบ่อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ชุด-ขน	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 40.00 กม.	=	139.38	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุ	=	189.38	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 1.3 x	=	246.19	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ชุด - ตัด)	=	22.05	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	268.24	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	268.24	บาท/ลบ.ม.	

1.4 งานลงหินผุมผิวจราจร

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ชุด-ขน	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 40.00 กม.	=	139.38	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุ	=	189.38	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 1.6 x	=	303.01	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ชุด - ตัด)	=	22.05	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	325.06	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	325.06	บาท/ลบ.ม.	

2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Signs)

แผ่นเหล็กมดำ ขนาด 4' x 8' หนา 1.6 มม.จำนวน 1 แผ่น	=	1,000.00 บาท
เหล็กเสาขนาด คก.2 นิ้ว.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	400.00 บาท
ฐานรากต่อม่อ คสล.จำนวน 2 ต้น	=	300.00 บาท
แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.จำนวน 2 แผ่น	=	- บาท
เหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 50 มม.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	- บาท
น๊อต,สกรู จำนวน 12 ตัว	=	- บาท
งานสีกันสนิม จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00 บาท
งานสีน้ำมัน จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00 บาท
แผ่นสติกเกอร์สีน้ำเงินสะท้อนแสง จำนวน 10.68 ตร.ฟ.	=	- บาท
งานเขียนป้าย (เหมาะจ่าย)	=	500.00 บาท
ค่าแรงติดตั้ง	=	200.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,030.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>3,000.00 บาท</u>

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	กองช่าง	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเพขลาใต้			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561			

[illegible]

ผิวจราจร กว้าง	4.00 เมตร	ระยะทาง	1,800.00 เมตร	เฉลี่ย เมตรละ	239.65	บาท
		พื้นที่	7,200.00 ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.ม.ละ	59.91	บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรัญช์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสรณ์ แก้วสุก) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ