

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๗๐๐,๐๐๐.-บาท(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โดยทำการ ก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงาน ๒๗ ช่อง กำแพงกันดินยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.-บาท(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖.๒ แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุพจน์ ปัญญาวี

๗.๒ นายเฉลิมพร อมรัตน์

๗.๓ นายพรศักดิ์ พลจรัส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรั้วสำนักงาน หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้ ตำบลเพขลา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.เพขลา ขญ.14/2565 กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	700,546.82	
2	แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (รถเครน)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	700,546.82	
	ราคากลาง	700,000.00	
	ตัวอักษร(เจ็ดแสนบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพโรจน์ จันทร์ศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจินดา ช่างคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

* คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

นายสุพจน์ ปัญญาวิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นายเฉลิมพร อมรัตน์

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นายพรศักดิ์ พลจรัส

31 ส.ค. 2565

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรั้วสำนักงาน หมู่ที่ 3 บ้านพรตยไต้

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านพรตยไต้ ตำบลเพขลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.เพขลา ขญ.14/2565 กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วสำนักงาน	533,702.37	1.3056	696,801.82	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	3,000.00	1.0700	3,210.00	
3	งานป้ายระหว่างดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว)	500.00	1.0700	535.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			700,546.82	
ตัวอักษร(เจ็ดแสนห้าร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)			รวมค่าก่อสร้าง	700,546.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคากลางนี้แล้วและเห็นชอบให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

* คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เพขลา ที่ 25/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายเฉลิมพร อมรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายพรศักดิ์ พลจรัส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรั้วสำนักงาน หมู่ที่ 3 บ้านพุดเตยใต้

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านพุดเตยใต้ ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.เพขลา ขย.14/2565 กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 25/2565

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้ออาคารสำนักงาน								
1.1	งานโครงสร้าง วิศวกรรม								
	งานขุดดิน	70.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,775.00	8,775.00	บัญชีค่าแรง 60
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.30	ลบ.ม.	1,559.45	2,027.29	398.00	517.40	2,544.69	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	ไม้แบบ	155.60	ตร.ม.	200.00	31,120.00	133.00	20,694.80	51,814.80	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	ตะปู	39.00	กก.	33.64	1,311.96	-	-	1,311.96	พานิชย์ จ.กระบี่
	เหล็ก RB dai. 6 mm หนัก 0.222 กก./เมตร	180.00	กก.	30.31	5,455.80	4.10	738.00	6,193.80	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	เหล็ก DB dai. 12 mm หนัก 0.899 กก./เมตร	1,192.00	กก.	27.89	33,244.88	3.30	3,933.60	37,178.48	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	ลวดผูกเหล็ก	41.00	กก.	46.73	1,915.93	-	-	1,915.93	พานิชย์ จ.กระบี่
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	16.70	ลบ.ม.	1,892.53	31,605.25	391.00	6,529.70	38,134.95	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่ออิฐฉาบปูน	40.50	ตร.ม.	313.33	12,689.87	78.00	3,159.00	15,848.87	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	งานฉาบปูน	81.00	ตร.ม.	67.00	5,427.00	82.00	6,642.00	12,069.00	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	งานเอ็นทับหลัง	67.50	ม.	96.44	6,509.70	30.00	2,025.00	8,534.70	พานิชย์ จ.กระบี่/คิด 30%
	งานช่องรั้วเสตนเลส 1.2x2.4 เมตร (ตามรูปแบบเดิม)	27.00	แผง	6,500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	ใช้ค่าเก่า
	งานทาสี	200.00	ตร.ม.	39.25	7,850.00	34.00	6,800.00	14,650.00	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรั้วสำนักงาน หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้ ตำบลเทพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.เทพหลา ขย. 14/2565 กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

ยอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 25/2565

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวัดกแต่งเสา	27.00	เสา	3,000.00	81,000.00	-	-	81,000.00	สีบราคารัน ขบิวโซร์
	งานวัดกแต่งผนัง	162.00	ม.	150.00	24,300.00	-	-	24,300.00	สีบราคารัน ขบิวโซร์
1.3	งานไฟฟ้า และแสงสว่าง								
	สาย THW 1x1.5 ตร.มม. 100 เมตร/ม้วน	1.00	ม้วน	620.00	620.00	500.00	500.00	1,120.00	สพฐ. 2565/บัญชีค่าแรง 60
	สาย THW 1x2.5 ตร.มม. 100 เมตร/ม้วน	1.00	ม้วน	912.00	912.00	500.00	500.00	1,412.00	สพฐ. 2565/บัญชีค่าแรง 60
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	100.00	ม.	15.00	1,500.00	-	-	1,500.00	สพฐ. 2565
	โคมไฟส่องสว่างหัวเสา	27.00	โคม	400.00	10,800.00	165.00	4,455.00	15,255.00	สพฐ. 2565/บัญชีค่าแรง 60
	รวมค่างานรั้วสำนักงาน							499,059.17	
2	งานกำแพงกันดิน								
2.1	งานโครงสร้าง วิศวกรรม								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.65	ลบ.ม.	1,559.45	1,013.64	398.00	258.70	1,272.34	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	ไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	200.00	4,400.00	133.00	2,926.00	7,326.00	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	ตะปู	5.50	กก.	33.64	185.02	-	-	185.02	พานิชย์ จ.กระบี่
	เหล็ก RB dai. 9 mm หนัก 0.499 กก./เมตร	110.00	กก.	30.53	3,358.30	4.10	451.00	3,809.30	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	เหล็ก DB dai. 12 mm หนัก 0.899 กก./เมตร	279.00	กก.	27.89	7,781.31	3.30	920.70	8,702.01	พานิชย์ จ.กระบี่/บัญชีค่าแรง 60
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	46.73	560.76	-	-	560.76	พานิชย์ จ.กระบี่

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างร้วสำนักงาน หมู่ที่ 3 บ้านพรตยใต้

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านพระเพทไธย ตำบลเพทไธยา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 25/2565

บทที่ ๑ : บทนำ

[illegible]