

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ: โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายSML หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 118,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

โดยทำการเกรดแต่งคันทางผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ลงหินผุหลุมบ่อ ๒๕ ลบ.ม. ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร ๒๐๐ ลบ.ม.หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 114,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4,ปร.5)

5.2แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 6.1 นายสนธิ จุรักษ์ | ผู้อำนวยการกองช่างฯ | ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายสุพจน์ ปัญญาวี | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายอดิสรณ์ แก้วลูก | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 156 /2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย SML หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างจัดจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย SML หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้ รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0405.3 / ว.83 ลง. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายสนธิ จุรักษ์)	ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ		กรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายสุพจน์ ปัญญาวรี)	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลงชื่อ		กรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายอดิสรณ์ แก้วลูก)	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0405.3 / ว.83 ลง. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นางสาวกุหลาบ เรืองแก้ว)
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(นายประกอบ มาคโสด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

ความเห็น นายก อบต.

.....
.....
.....
(ลงชื่อ) 

() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....
(ลงชื่อ) 
(นายประยูร แก้วรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่[illegible]

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย SML หมู่ที่ 3 บ้านพรุเคยใต้
 ราคาน้ำมันโซล่า 29.00-29.99 บาท/ลิตร

1. งานดิน

1.1 งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมแต่งคูดินระบายน้ำ

จำนวนงานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมชุดคูดินระบายน้ำ	=	1,260.00	ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ชุด - ขน)	=	22.43	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	28,261.80	บาท	
พื้นที่งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมชุดคูดินระบายน้ำ	=	7,200.00	ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	3.93	บาท/ตร.ม.	

1.2 งานลงหินผุถมหลุมบ่อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ชุด-ขน	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 40.00 กม.	=	139.38	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุ	=	189.38	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 1.3 x	=	246.19	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ชุด - ตัด)	=	22.05	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	268.24	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	268.24	บาท/ลบ.ม.	

1.3 งานลงหินผุผิวจราจร

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ชุด-ขน	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 40.00 กม.	=	139.38	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุ	=	189.38	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 1.6 x	=	303.01	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ชุด - ตัด)	=	22.05	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	325.06	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	325.06	บาท/ลบ.ม.	

2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Signs)

แผ่นเหล็กมดำ ขนาด 4' x 8' หนา 1.6 มม.จำนวน 1 แผ่น	=	1,000.00	บาท	
เหล็กเสาคานาค ศก.2 นิ้ว.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	400.00	บาท	
ฐานรากตอม่อ คสล.จำนวน 2 ต้น	=	300.00	บาท	
แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.จำนวน 2 แผ่น	=	-	บาท	
เหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 50 มม.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	-	บาท	
น๊อต,สกรู จำนวน 12 ตัว	=	-	บาท	
งานสีกันสนิม จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00	บาท	
งานสีน้ำมัน จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00	บาท	
แผ่นสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินสะท้อนแสง จำนวน 10.68 ตร.ฟ.	=	-	บาท	
งานเขียนป้าย (เหมาะจ่าย)	=	500.00	บาท	
ค่าแรงติดตั้ง	=	200.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,030.00	บาท	
ค่างานต้นทุน	=	3,000.00	บาท	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	กองช่าง	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย SML หมู่ที่ 3 บ้านพรตยใต้			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561			

ลำดับที่ (ITEM)	รายการ (DESCRIPTION)	หน่วย (UNIT)	ปริมาณ (VOLUME)	ราคาต่อหน่วย (UNIT/COST)	ราคาทุน (COST)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง (PRICE)
1	งานดิน							
	1.1 งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมแต่งคูดินระบายน้ำ	ตร.ม.	2,000.00	3.93	7,850.50	1.3822	5.43	10,850.96
	1.2 งานลงหินผุถมหลุมบ่อ	ลบ.ม.	25.00	268.24	6,706.10	1.3822	370.77	9,269.17
	1.3 งานลงหินผุผิวจราจร	ลบ.ม.	200.00	325.06	65,011.60	1.3822	449.30	89,859.03
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
รวมราคาทุน					74,717.70	รวมราคาก่อสร้าง		114,125.77

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

คิดราคาเพียง

114,000.00

ผิวจราจร กว้าง	4.00 เมตร	ระยะทาง	500.00 เมตร	เฉลี่ย เมตรละ	228.25	บาท
		พื้นที่	2,000.00 ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.ม.ละ	57.06	บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสรณ์ แก้วสุก) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ