

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา.....อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....496,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ...เกรดแต่งคันทางผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
(และตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19.... พฤษภาคม 2560.....เป็นเงิน.. 486,000.-บาท
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5 จำนวน ...5... แผ่น
 - 5.2 แบบใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง จำนวน ...1... แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


6.1 นายสนธิ จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายปรีक्षा บัวผิน	นายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 นายสุชาติ ไชยขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ .. 19กรกฎาคม...2560



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วน
.....	พิมพ์ / ทาน

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

19 วันที่ พฤษภาคม 2560

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 90 /2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา1 บ้านเพขลาเหนือ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา1 หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งมีผลต่างลดลงจากงบประมาณ 10,000 บาท (ระยะเวลาทำการ 90 วัน)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5 / ว.399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคาดังกล่าวในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุริรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา บัวผิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5 / ว.399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นายประกอบ มาศโสด)

ปลัดอบต.รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวณัฐณฤกษ์ ภูธนกิจวรารักษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

.....

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ มาศโสด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ความเห็น นายก อบต.

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบสรุปราคางบประมาณงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน กองช่าง	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
	อำเภอ คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา1 หมู่ที่2 บ้านเพลาเหนือ อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่2 บ้านเพลาเหนือ ตำบลเพลา อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่		
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา		
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา		
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560		

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (ITEM)	รายการ (DESCRIPTION)	หน่วย (UNIT)	ปริมาณ (VOLUME)	ราคาต่อ หน่วย (UNIT/COST T)	ราคาทุน (COST)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง (PRICE)
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing And Grubbin)	ตร.ม. SQ.M.	3,000.00	3.64	10,920.00	1.3822	5.03	15,093.00
2.3	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							-
	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							-
	2.3(1) งานดินถมคันทางวัสดุรวม (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	80.00	245.97	19,677.60	1.3822	339.98	27,198.00
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							-
	4.1 งานรองพื้นทาง (Subbases)							-
	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม. CU.M.	350.00	245.97	86,089.50	1.3822	339.98	118,992.00
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							-
	5.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC.Box Culverts)							-
	5.2(1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (New RC.Box Culverts)	ม. M.			-	1.2782	-	-
	5.2(1.1) กม. ขนาด 1 - 1.8 x 1.8 ม. (AT STA..... Size 1 - 1.8 x 1.8 M.)	งาน	8.00	31,400.27	251,202.14	1.2782	40,135.82	321,086.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.00
		EACH						-
รวมราคาทุน					370,889.24		รวมราคาก่อสร้าง	486,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ผิวจราจร กว้าง	5.00 เมตร	ระยะทาง	1,000.00	เมตร	เฉลี่ย เมตรละ	486.00	บาท
		พื้นที่	5,000.00	ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.มละ	97.20	บาท

[1]	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1.3822
[2]	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3]	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4]	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
[5]	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782
[6]	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \{ [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5]) \}$	=	1.0000
[7]	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $[4] \times [6]$	=	1.3822
[8]	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $[5] \times [6]$	=	1.2782

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรกิจ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีक्षा บัวฉิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	โยธา	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา1 หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท			
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560			



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC.Box Culverts)							
	5.2(1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (New RC.Box Culverts)							
	5.2(1.1) กม. ขนาด 1 - $\sqrt{1.8 \times 1.8}$ ม.	ม.	8.00	31,400.27	251,202.14	1.2782	40,135.82	321,086.57
	(AT STA..... Size 1 - $\sqrt{1.8 \times 1.8}$ M.)	M.						
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (PROJECT SIGN)	ป้าย EA.	1.00	-	-	1.2782	-	-
รวมราคาทุน (TOTAL)					251,202.14	รวมราคากลาง (TOTAL)		321,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ความยาวท่อเหลี่ยม ขนาด 1 - $\sqrt{1.8 \times 1.8}$ เมตร ทั้งโครงการ 8.00 เมตร เฉลี่ย เมตรละ 40,125.00 บาท

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	-
[2] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	251,202.14
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	-
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + \{ [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5]) \}$	=	1.0000
[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) $= [4] \times [6]$	=	-
[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) $= [5] \times [6]$	=	1.2782

ลงชื่อ		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายสินธิ จุรักษ์)	ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ		กรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายปรักษา บัวฉิน)	นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ		กรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายสุชาติ ไชยขาว)	หัวหน้าสำนักปลัด

หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา1 หมู่ที่ 2 บ้านเพ็ชราเหนือ

5.2(1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (New RC.Box Culverts)

5.2(1.1) กม. ขนาด 1 - ☒ 1.8 x 1.8 ม. (AT STA..... Size 1 - ☒ 1.8 x 1.8 M.)

มุม SKEW	0 องศา	ดินถมหลังท่อสูง	0.50	เมตร	ความยาว	8.00	เมตร
ขุดดินตบแต่งท้องคลอง พร้อมปรับพื้นที่		1.00	เหมา	@	20,000.00 บาท	=	20,000.00 บาท
คอนกรีตหยาบ		1.78	ลบ.ม	@	1,892.53 บาท	=	3,368.70 บาท
คอนกรีตโครงสร้าง (ค 3)		26.01	ลบ.ม	@	2,079.44 บาท	=	54,086.23 บาท
เหล็กเสริม		2,413.31	กก.	@	3.40 บาท	=	8,205.25 บาท
- RB 6		35.58	กก.	@	21.87 บาท	=	778.13 บาท
- RB 9		94.76	กก.	@	21.05 บาท	=	1,994.70 บาท
- DB 12		1,874.25	กก.	@	21.49 บาท	=	40,277.63 บาท
- DB 16		408.72	กก.	@	21.90 บาท	=	8,950.97 บาท
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		60.33	กก.	@	28.04 บาท	=	1,691.73 บาท
เหล็ก Dowel DB-25 mm. ยาว 0.80 เมตร		46.00	ท่อน	@	84.34 บาท	=	3,879.64 บาท
ไม้แบบ		140.66	ตร.ม	@	133.00 บาท	=	18,707.78 บาท
- ไม้แบบ		128.28	ลบ.ฟ	@	467.00 บาท	=	59,907.66 บาท
- ไม้คร่ำ		38.48	ลบ.ฟ	@	485.98 บาท	=	18,702.73 บาท
- ตะปู		35.17	กก.	@	32.25 บาท	=	1,134.07 บาท
- น้ำมันทาแบบ		28.13	ลิตร	@	15.00 บาท	=	421.98 บาท
Joint Filler		1.00	แผ่น	@	240.00 บาท	=	240.00 บาท
หินผุดมหลังท่อ		36.00	ลบ.ม	@	245.97 บาท	=	8,854.92 บาท
รวมค่าวัสดุ						=	251,202.14 บาท
ค่างานต้นทุน						=	31,400.27 บาท/เมตร

หินผุด(หรือลูกรัง)ถมหลังท่อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด-ขน	=	- บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 60 กม.	=	195.97 บาท/ลบ.ม.
รวมเป็นค่าวัสดุ	=	245.97 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.6 x	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	- บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่างานต้นทุน	=	245.97 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

8 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผ่นเหล็กม้วนดำ ขนาด 4' x 8'หนา 1.6 มม.จำนวน 1 แผ่น	=	1,300.00 บาท
เหล็กเสานขนาด ศก.2 นิ้ว.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	475.00 บาท
ฐานรากตอม่อ คสล.จำนวน 2 ต้น	=	404.41 บาท
แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.จำนวน 2 แผ่น	=	- บาท
เหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 50 มม.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	- บาท
น๊อต,สกรู จำนวน 12 ตัว	=	- บาท
งานสีกันสนิม จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00 บาท
งานสีน้ำมัน จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00 บาท
แผ่นสติกเกอร์สีน้ำเงินสะท้อนแสง จำนวน 10.68 ตร.ฟ.	=	- บาท
งานเขียนป้าย (เหมาจ่าย)	=	200.00 บาท
ค่าแรงติดตั้ง	=	100.00 บาท
รวมเป็นค่าวัสดุ	=	3,109.41 บาท
ค่างานต้นทุน	=	3,000.00 บาท

หมายเหตุ : อัตรายุบตัว

	แนวเก่า	แนวใหม่
ทราย ถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

20เดือน เมษายน 2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ผิวจราจร ลูกรี กว้าง - เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง - เมตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตกชุก ราคาน้ำมันโซล่า 25.12-25.99 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.							
	- 6 มม.	บ./ตัน	21,878.51	45.00	105.30	-	-	21,983.81
	- 9 มม.	บ./ตัน	21,051.41	45.00	105.30	-	-	21,156.71
	- 15 มม.	บ./ตัน	23,471.97	45.00	105.30	-	-	23,577.27
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
	- 12 มม.	บ./ตัน	21,495.33	45.00	105.30	-	-	21,600.63
	- 16 มม.	บ./ตัน	21,906.55	45.00	105.30	-	-	22,011.85
	- 25 มม.	บ./ตัน	21,495.33	45.00	105.30	-	-	21,600.63
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	28.04	45.00	-	-	-	28.04
6	ปูนซีเมนต์							
	- ประเภท 1 (ตราช้าง)	บ./ตัน	2,803.74	45.00	105.30	-	-	2,909.04
	- ผสม (ตราเสือ)	บ./ตัน	2,672.90	45.00	105.30	-	-	2,778.20
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	420.56	60.00	195.97	-	-	616.53
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	257.95		195.97			
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	476.29	45.00	105.30	-	-	581.59
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	195.97	-	-	195.97
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.	-	-	195.97	-	-	-
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.			105.30			
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.			120.72			
20	หินผุ	บ./ลบ.ม.	50.00	60.00	195.97	-	-	245.97
21	ท่อกลม คสล.							
	- ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน	1,285.05	-	105.30	-	-	1,390.35
	- ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	2,172.90	-	105.30	-	-	2,278.20
22	ไม้กระบากไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	712.15	-	-	-	-	712.15
23	ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	767.29	-	-	-	-	767.29
24	ตะปูตอกไม้	กก.	32.25	-	-	-	-	32.25