

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรุเตียว-โคกยาง หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕,๘๓๗,๙๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรุเตียว-โคกยาง หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตียว โดยทำการ งานถมป่าและขุดตอ ๘,๐๐๐ ตร.ม. งานตัดดินคันทางพร้อมบดทับ ๒,๔๐๐ ลบ.ม. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ๒,๔๐๐ ลบ.ม. งานพื้นทางหินคลุก ๒,๔๐๐ ลบ.ม. งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๕ ซม. ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก งานกำแพงปากทอกลมคอนกรีต งานตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลากำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินเพียง ๕,๘๓๗,๙๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔,ปร.๕,ปร.๖)

๕.๒แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนธิ จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่างฯ	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายสุพจน์ ปัญญาวิ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายอดิสรณ์ แก้วลูก	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 235 / 2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพุดเตยว-โคกยาง โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นราคากลาง ในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,837,900 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีผลต่างเพิ่มขึ้นจากงบประมาณ - บาท ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการจัดหาพัสดุ ในครั้งนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ปัญญาวี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิสรณ์ แก้วลูก) ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือตาม
- ด่วนที่สุด ที่ มท.0313.4/ว.6537 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต. ต่อไป

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐณฤกษ์ ภูธนกิจวรพงศ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ
(นายประกอบ มาศโอสถ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

.....
.....

ลงชื่อ
(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ความเห็น นายก อบต.

☒ อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ
(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	โยธา	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรุเดียว - โคกยาง			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	มาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.			
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา			
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560			

หน่วย : บาท

ลำดับ (ITEM)	รายการ (DESCRIPTION)	หน่วย (UNIT)	ปริมาณ (VOLUME)	ราคาต่อหน่วย (UNIT/COST)	ราคาทุน (COST)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (PRICE)
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดคอ (Clearing And Grubbin)	ตร.ม. S.Q.M.	8,000.00	5.50	44,000.00	1.3728	7.55	60,403.00
	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.2(1) งานตัดดินพร้อมบดทับ (EARTH EXCAVATIONO)	ลบ.ม. C.U.M.	2,400.00	46.83	112,392.00	1.3728	64.29	154,291.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (Subbases)							
	2.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม. C.U.M.	2,400.00	401.42	963,398.40	1.3728	551.06	1,522,553.00
	2.2 งานพื้นทาง (Base Courses)							
	2.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม. C.U.M.	2,400.00	677.48	1,625,952.00	1.3728	930.04	2,232,106.00
3	งานผิวทาง และไหล่ทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรมโค้ท และแทคโค้ท (Prime Coat & Tack Coat)							
	3.1(1) งานลาดแอสฟัลท์ไพรมโค้ท (Prime Coat)	ตร.ม. S.Q.M.	12,000.00	25.46	305,496.00	1.3728	34.95	419,384.00
	3.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)							
	3.2(1) ชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphaltic Concrete Wearing Course 5 cm.)	ตร.ม. S.Q.M.	12,000.00	216.82	2,601,895.00	1.3728	297.66	3,571,881.00
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts)							
	4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (สองแถว)	ม. M.	12.00	3,638.00	43,656.00	1.3728	4,994.25	59,930.96
	4.2 ก่อวางปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-Dal. 1.00 m	แห่ง F.	2.00	17,295.25	34,590.49	1.3728	23,742.92	47,485.83
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (Markings)							
	5.1(1) เส้นจราจร ชนิด Thermoplastic Paint (เหลือง&ขาว) (Thermoplastic Paint (Yellow & White))	ตร.ม. S.Q.M.	675.00	283.75	191,531.25	1.3728	389.53	262,934.00
	5.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย P.	1.00	3,600.00	3,600.00	1.3728	4,942.08	4,942.00
					รวมราคาทุน	5,926,511.15	รวมราคากลาง	8,135,910.79
					คิดราคาเพียง (ตามราคางบประมาณที่ได้รับ)			5,837,900.00

ตัวอักษร (-ทำสำเนาแปลสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ผิวทางจราจร กว้าง	6.00 เมตร	ระยะทาง	2,000.00	เมตร	เฉลี่ย เมตรละ	4,067.96	บาท
		พื้นที่	12,000.00	ตร.ม	เฉลี่ย ตร.ม.ละ	677.99	บาท

[1] ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 5,926,511.15

[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3728

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสนิท จุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิสรณ์ แก้วสุก)
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรุเดียว - โคกยาง
 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99 บาท/ลิตร

1.1 งานทางป่าและชุดต่อ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	(เบา กลาง หนัก)	=	5.50 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 280		=	5.50 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			

1.2 (1) งานตัดดินพร้อมบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัดดินคันทาง : ขุด - ขน)		=	21.78 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 2 กม.		=	16.66 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	38.44 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัวของดิน = 1.25 x 38.44		=	48.05 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บด-ทับ		=	46.83 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่างานต้นทุน		=	46.83 บาท/ลบ.ม.

2.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase)

ค่าวัสดุจากแหล่ง =		=	50.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด-ขน		=	32.49 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 40 กม.		=	133.27 บาท/ลบ.ม.
รวมเป็นค่าวัสดุ		=	215.76 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.6 x		=	345.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บด-ทับ		=	56.20 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่างานต้นทุน		=	401.42 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

2.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าคัก)		=	257.95 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 40 กม.		=	133.27 บาท/ลบ.ม.
รวมเป็นค่าวัสดุ		=	391.22 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.5 x		=	586.83 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสม)		=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	90.65 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	677.48 บาท/ลบ.ม.

3.1(1) งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)

ค่ายาง CSS-1 (MC-70)	=	1.0 ลิตร/ตร.ม @ 18.54	=	18.54 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา			=	6.92 บาท/ตร.ม.
รวมเป็นค่าวัสดุ			=	25.46 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	25.46 บาท/ตร.ม.

3.2(1) ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course หนา 5 ซม. (Asphaltic Concrete Pavement 5 cm.)

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ		=	1,440.57 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ นน. 80 ตัน 200 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 291.21 บาท/ตัน		=	2.97 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/.....		=	25.00 บาท/ตัน
ค่ายาง AC 60/70 5.2 % = 0.052 ตัน ๑ 18,538.00 บาท / ตัน		=	965.80 บาท/ตัน
ค่าหินผสม		=	338.18 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต		=	344.27 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง L/4 กม. = 0.5 กม.		=	4.40 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. = 15.07 บาท / ตร.ม.		=	125.53 บาท/ตัน
รวมเป็นค่าวัสดุ		=	1,806.15 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน		=	216.82 บาท/ตร.ม.

4.1 (1) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.

ชุดดิน	3.4	ลบ.ม @	99	บาท	=	336.60 บาท/ม.	
คอนกรีตหยาบ 1:3:6		0.06 ลบ.ม.	1845.80		=	110.75 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ		0.06 ลบ.ม.	306.00		=	18.36 บาท	
ทรายหยาบ		0.09 ลบ.ม.	467.29		=	42.06 บาท	
ค่าแรงเกลี่ยทรายหยาบ		0.09 ลบ.ม.	99.00		=	8.91 บาท	
ปูนทรายรัตรอบ		3.46 เมตร	100.00		=	346.00 บาท	
ค่าท่อ					=	2,172.90 บาท/ม.	
ค่าขนส่ง					=	92.66 บาท/ม.	
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00 บาท/ม.	(จากหลักเกณฑ์ ฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม					=	3,638.23 บาท/ม.	
ค่างานต้นทุน					=	<u>3,638.00 บาท/ม.</u>	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อ คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 วัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 20 กม. = (48.2 x 13) + 300 = 926.60 บาท/เที่ยว

เฉลี่ย 926.60 บาท/ 10 เมตร = 92.66 บาท/เมตร

4.2 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2 - Dal. 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2- 1.00 M.)

คอนกรีต 240 ksc	3.00 ลบ.ม.	2032.71 .	=	6,098.13 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต	3.00 ลบ.ม.	306.00	=	918.00 บาท
เหล็กเสริม	121 กก.	21.54	=	2,606.34 บาท
ค่าแรงเหล็กเสริม	121 กก.	3.30 .	=	399.30 บาท
ลวดผูกเหล็ก	3.03 กก.	29.91	=	90.63 บาท
ไม้แบบ	16.97 ตร.ม.	280.00	=	4,751.60 บาท
ค่าแรงไม้แบบ	16.97 ตร.ม.	133.00	=	2,257.01 บาท
ดินชุด	1.76 ลบ.ม.	99.00	=	174.24 บาท
ค่างานต้นทุน			=	<u>17,295 บาท</u>

5.1(1) เส้นจราจร ชนิด Thermoplastic Paint (เหลือง&ขาว) (Thermoplastic Paint (Yellow & White))

ค่าสี	4.00	กก./ตร.ม @	55	บาท	=	220.00 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก./ตร.ม @	65	บาท	=	32.50 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer	0.25	กก./ตร.ม @	85	บาท	=	21.25 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)					=	10.00 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,การสะท้อนแสง,					=	- บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	<u>283.75 บาท/ตร.ม.</u>

5.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Signs)

แผ่นเหล็กมดำ ขนาด 4' x 8' หนา 1.6 มม.จำนวน 1 แผ่น	=	1,300.00 บาท
เหล็กเสาขนาด ๑๐๒ นิ้ว ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	475.00 บาท
ฐานรากต่อม่อ คสล.จำนวน 2 ต้น	=	400.00 บาท
แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.จำนวน 2 แผ่น	=	- บาท
เหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 50 มม.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	- บาท
น็อต,สกรู จำนวน 12 ตัว	=	- บาท
งานสีกันสนิม จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00 บาท
งานสีน้ำมัน จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00 บาท
แผ่นสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินสะท้อนแสง จำนวน 10.68 ตร.ฟ.	=	- บาท
งานเขียนป้าย (เหมาจ่าย)	=	600.00 บาท
ค่าแรงติดตั้ง	=	200.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,605.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>3,600.00 บาท</u>

หมายเหตุ :	อัตราขุดตัว	แนวเก่า	แนวใหม่
	ทราย ถมคันทาง	1.40	1.45
	ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
	ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90

งานวางป่าขุดต่อขนาด	เบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดต่อขนาด	กลาง	มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าขุดต่อขนาด	หนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม**

25 เดือน พฤศจิกายน 2559

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรุเตียว - โคกยาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเพพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง - เมตร

ระยะทาง 2,000.00 เมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตกชุก ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.							
	- 6 มม.	บ./ตัน	22,149.53	-	62.51	-	-	22,212.04
	- 9 มม.	บ./ตัน	21,238.32	-	62.51	-	-	21,300.83
	- 15 มม.	บ./ตัน	23,471.97	-	62.51	-	-	23,534.48
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
	- 12 มม.	บ./ตัน	21,635.52	-	62.51	-	-	21,698.03
	- 16 มม.	บ./ตัน	21,906.55	-	62.51	-	-	21,969.06
	- 25 มม.	บ./ตัน	21,728.98	-	62.51	-	-	21,791.49
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	29.91	-	62.50	-	-	92.41
6	ปูนซีเมนต์							
	- ประเภท 1 (ตราช้าง)	บ./ตัน	2,803.74	-	62.51	-	-	2,866.25
	- ผสม (ตราเสือ)	บ./ตัน	2,672.90	-	62.51	-	-	2,735.41
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน	16,650.00	800.00	1,888.00	-	-	18,538.00
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน	31,301.50	800.00	1,888.00	-	-	33,189.50
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ตัน	242.99	40.00	95.19	-	-	338.18
12	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	420.56	40.00	176.09	-	-	596.65
13	หิน 3/4	บ./ลบ.ม.	2,672.90	40.00	176.09	-	-	2,848.99
14	หิน 1/2	บ./ลบ.ม.	2,672.90	40.00	176.09	-	-	2,848.99
15	หิน 3/8	บ./ลบ.ม.	2,672.90	40.00	176.09	-	-	2,848.99
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	607.48	40.00	176.09	-	-	783.57
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	257.95	40.00	176.09	-	-	434.04
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	467.29	40.00	176.09	-	-	643.38
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	50.00	40.00	176.09	-	-	226.09
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.	50.00	-	176.09	-	-	226.09
17	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.	50.00	-	176.09	-	-	226.09
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	50.00	40.00	176.09	-	-	226.09
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	50.00	40.00	176.09	-	-	226.09
20	หินผุ	บ./ลบ.ม.	50.00	40.00	176.09	-	-	226.09
21	ท่อกลม คล.							
	- ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	747.66	-	-	-	-	747.66
	- ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	2,172.90	-	-	-	-	2,172.90
22	ไม้กระบากไม้อัด ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	467.29
23	ไม้ยางไม้อัด ขนาด 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	485.98	-	-	-	-	485.98
24	ตะปูตอกไม้	กก.	32.25	-	-	-	-	32.25