

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ: โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายมียาชาวา หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 420,000 บาท(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

โดยทำการเกรดแต่งคันทางผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ลงหินผุปริมาตร ๘๐๐ ลบ.ม.หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 406,000 บาท(สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4,ปร.5)

5.2แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสนธิ จุรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่างฯ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสุพจน์ ปัญญาวิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอดิสรณ์ แก้วลูก ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

30

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 155 /2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายมียาชาวา หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง

โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างจัดจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายมียาชาวา หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 406,000 บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางกล่าวในข้างต้นเป็นราคากลางในการ
จัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่างฯ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ปัญญาวี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิสรณ์ แก้วลูก) ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี

กลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นางสาวกุหลาบ เรืองแก้ว)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายประกอบ มาตโสด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด อบต.

ความเห็น นายก อบต.

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ มาตโสด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

วันที่ 15/8/61

(ลงชื่อ)

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

วันที่ 15/8/61

รายละเอียดงบประมาณข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลลา อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่[illegible]

หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายมียาชาวา หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00-29.99 บาท/ลิตร

1. งานดิน

1.1 งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร

จำนวนงานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมขุดคูดินระบายน้ำ	=	1,260.00	ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ขุด - ขน)	=	22.43	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	28,261.80	บาท	
พื้นที่งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร พร้อมขุดคูดินระบายน้ำ	=	7,200.00	ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	3.93	บาท/ตร.ม.	

1.2 งานลงหินผิผิวจราจร

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด-ขน	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 40.00 กม.	=	139.38	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุ	=	189.38	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 1.6 x	=	303.01	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ย(ขุด - ตัด)	=	22.05	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	-	บาท/ลบ.ม.	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	325.06	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	325.06	บาท/ลบ.ม.	

2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Signs)

แผ่นเหล็กมดำ ขนาด 4' x 8' หนา 1.6 มม.จำนวน 1 แผ่น	=	1,000.00	บาท	
เหล็กเสาชขนาด ศก.2 นิ้ว.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	400.00	บาท	
ฐานรากตอม่อ คสล.จำนวน 2 ต้น	=	300.00	บาท	
แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.จำนวน 2 แผ่น	=	-	บาท	
เหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 50 มม.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน	=	-	บาท	
น๊อต,สกรู จำนวน 12 ตัว	=	-	บาท	
งานสีกันสนิม จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00	บาท	
งานสีน้ำมัน จำนวน 4.5 ตร.ม.	=	315.00	บาท	
แผ่นสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินสะท้อนแสง จำนวน 10.68 ตร.ฟ.	=	-	บาท	
งานเขียนป้าย (เหมาจ่าย)	=	500.00	บาท	
ค่าแรงติดตั้ง	=	200.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,030.00	บาท	
ค่างานต้นทุน	=	3,000.00	บาท	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	กองช่าง	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายมียาขาว หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561			

ลำดับที่ (ITEM)	รายการ (DESCRIPTION)	หน่วย (UNIT)	ปริมาณ (VOLUME)	ราคาต่อหน่วย (UNIT/COST)	ราคาทุน (COST)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง (PRICE)
1	งานดิน							
	1.1 งานเกรดแต่งคันทาง และผิวจราจร	ตร.ม.	8,000.00	3.93	31,402.00	1.3822	5.43	43,403.84
	1.2 งานลงหินผุผิวจราจร	ลบ.ม.	800.00	325.06	260,046.40	1.3822	449.30	359,436.13
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
รวมราคาทุน					263,046.40	รวมราคาก่อสร้าง		406,986.58

ตัวอักษร (-สี่แสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์-)

คิดราคาเพียง

406,000.00

ผิวจราจร กว้าง	4.00 เมตร	ระยะทาง	2,000.00 เมตร	เฉลี่ย เมตรละ	203.49 บาท
		พื้นที่	8,000.00 ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.ม.ละ	50.87 บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสรณ์ แก้วลูก) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ