

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างหอดักเก็บน้ำทรงลูกบอลขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร ถึงกรองสนิมเหล็กความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า ตู้ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น กันน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง เดินท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๒๐ เมตร และท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ½ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ขุดวางท่อลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.เพขลากำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔,ปร.๕)

๕.๒แบบใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนิท จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายสุพจน์ ปัญญาวิ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายอดิสรณ์ แก้วลู	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 47/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคาดังกล่าวในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ปัญญาวิ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิสรณ์ แก้วลูก) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นางสาวณัฐณจัญช์ ภูธนกิจวรารักษ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายประกอบ มาศโอสถ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด อบต.

ความเห็น นายก อบต.

.....
.....
.....

() เห็นชอบ
() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)
(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(ลงชื่อ)
(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 กลุ่ม/ส่วน กองช่าง งบประมาณ
 อำเภอ คลองท่อม จังหวัด
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	469,277.08	
2	งานครุภัณฑ์	26,462.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	495,739.25	
	ราคากลางคิดเพียง	495,000.00	
	ตัวอักษร สีสันเก่าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 47/2561 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2561
 ได้จัดทำราคากลางและได้เห็นชอบกับราคากลางแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสรณ์ แก้วลูก)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน กองช่าง สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด มี 4 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	358,939.18	1.3074	469,277.08	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	งานครุภัณฑ์	24,731.00	1.0700	26,462.17	พื้นที่ ฝนตกปกติ
					เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			495,739.25	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			495,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสรณ์ แก้วลูก)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพุดยี่ใต้
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเพขลา อำเภอลองพ้อม จังหวัดกระบี่
ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานก่อสร้างห้องเก็บน้ำพรุลูกบอลขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร 1.1 งานโครงสร้าง ขีตฐานรากแผ่ (ดินรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 8 ตัน/ตร.ม.) - งานขุดดินถมดิน - พรายหยาบบดอัดแน่น - งานไม้แบบ - เหล็ก RB dai. 6 mm SR 24 - เหล็ก RB dai. 9 mm SR 24 - ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีต 1:2:4 - น็อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวนขนาด dai. 25 mm Long 1.10 m 1.2 งานท่อถึงเก็บน้ำแบบลูกบอล พร้อมอุปกรณ์ - ท่อถึงเหล็กแบริ่งแบบลูกบอลขนาดความจุ 12 ลบ.ม. - ใช้ควาล์วทองเหลือง dai. 2.5" - นู๊ปปิลเหล็ก dai. 2.5" - ยูเนียนเหล็ก dai. 2.5" - ประตุน้ำทองเหลือง dai. 2.5" - เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า dai. 2" - ท่อ พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้า และทางน้ำล้น พร้อมอุปกรณ์ - เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด dai. 20 mm - แ่งทองแดงขนาด dai. 15 mm ยาว 1.80 m - สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ - ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า - สายไฟฟ้า NYI ขนาด 2x10 Sq.mm.	19.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,812.00	148.00	2,812.00		
		2.00	ลบ.ม.	467.29	934.58	99.00	198.00	566.29	1,132.58		
		13.50	ตร.ม.	225.00	3,037.50	133.00	1,795.50	358.00	4,833.00		
		20.00	กก.	22.15	443.00	4.10	82.00	26.25	525.00		
		173.00	กก.	21.24	3,674.52	4.10	709.30	25.34	4,383.82		
		6.00	กก.	33.64	201.84	-	-	33.64	201.84		
		3.50	ลบ.ม.	1,880.00	6,580.00	498.00	1,743.00	2,378.00	8,323.00	รวมค่าแรง	
		12.00	ท่อน	250.00	3,000.00	-	-	250.00	3,000.00		
		1.00	ถึง	150,000.00	150,000.00	20,000.00	20,000.00	170,000.00	170,000.00		
		1.00	อัน	650.00	650.00	500.00	500.00	1,150.00	1,150.00		
		2.00	อัน	120.00	240.00	-	-	120.00	240.00		
		1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00		
		2.00	อัน	1,250.00	2,500.00	500.00	1,000.00	1,750.00	3,500.00		
		1.00	ชุด	300.00	300.00	400.00	400.00	700.00	700.00		
		1.00	LS	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	รวมค่าแรง	
		1.00	ชุด	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	550.00		
		1.00	ชุด	250.00	250.00	200.00	200.00	450.00	450.00		
		1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	รวมค่าแรง	
		12.00	เมตร	20.00	240.00	-	-	20.00	240.00		
		12.00	เมตร	100.00	1,200.00	25.00	300.00	125.00	1,500.00		
											209,691.24
		ยอดยกไป 1									

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรตยใต้
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลเพขลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

นาย : ปณณ

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรตโยได้
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพุดเตยใต้
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเพลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดกระบี่
 ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
 คำขอราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
4	งานขยายเขตท่อประปา 4.1 งานท่อ และอุปกรณ์ - ท่อ พีวีซี ขนาด dai. 2.0" ยาว 4 เมตร/ท่อน ขึ้น 8.5 - ท่อ พีวีซี ขนาด dai. 2.5" ยาว 4 เมตร/ท่อน ขึ้น 8.5 - อุปกรณ์ยึดต่อท่อคิด 5 % ของราคาท่อ งานเบ็ดเตล็ด 5.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	320.00 100.00 1.00 1.00	เมตร เมตร LS ป้าย	42.06 66.59 1,005.91 3,000.00	13,459.20 6,659.00 1,005.91 3,000.00	25.00 25.00 - -	8,000.00 2,500.00 - -	67.06 91.59 1,005.91 3,000.00	21,459.20 9,159.00 1,005.91 3,000.00	324,315.07
	รวมราคางานก่อสร้างอาคาร								358,939.18	
6	งานครุภัณฑ์ 6.1 งานติดตั้งมอเตอร์ 15 แอมป์ 6.2 เครื่องสูบน้ำซีพีเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00 1.00	ชุด เครื่อง	6,231.00 18,500.00	6,231.00 18,500.00	- -	- -	6,231.00 18,500.00	6,231.00 18,500.00	รวมค้ำแรง รวมค้ำแรง
	รวมราคางานครุภัณฑ์								24,731.00	

หน่วย : บาท