

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพสต.บ้านเพขลา หมู่ที่ ๑ บ้านเพขลาใต้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕๕๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หรือผิว คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๕๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖.๒ แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                         |                          |                               |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ๗.๑ นายสุพจน์ ปัญญาวี   | นายช่างโยธา              | ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นายภาณุพงษ์ ไหวพริบ | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   | กรรมการกำหนดราคากลาง          |
| ๗.๓ นายพรศักดิ์ พลจรัส  | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการกำหนดราคากลาง          |

11  
11  
11

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ที่ 17 / 2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้มีมติกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพสต.บ้านเพลา หมู่ที่ 1 บ้านเพลาใต้ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพสต.บ้านเพลา หมู่ที่ 1 บ้านเพลาใต้ รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 544,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ โดยได้กำหนดให้ตามราคากลางในข้างต้น เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

|              |                                                                                   |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ลงชื่อ ..... |  | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
|              | ( นายสุพจน์ ปัญญาวิ )                                                             | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      |
| ลงชื่อ ..... |  | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
|              | ( นายภาณุพงษ์ ไหวพริบ )                                                           | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ     |
| ลงชื่อ ..... |  | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
|              | ( นายพรศักดิ์ พลจรัส )                                                            | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

- คณะกรรมการ ฯ ได้กำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดอนุมัติและกำหนดให้ราคากลางเป็นราคาในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

ความเห็นปลัด อบต.

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ) .....

( นายสุชาติ ไชยขาว )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

วันที่ 22 / 6 / 65

ความเห็น นายก อบต.

( ☒ ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) .....

( นายจินดา ช่างคิด )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

วันที่ 22 / 6 / 65

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

|                            |                                                                   |          |                 |                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| ส่วนราชการ                 | กลุ่ม/ส่วน                                                        | กองช่าง  | สังกัด/หน่วยงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา |
|                            | อำเภอ                                                             | คลองท่อม | จังหวัด         | กระบี่                    |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช้าง รพส.บ้านเพลา หมู่ที่ 1 บ้านเพลาใต้ |          |                 |                           |
| สถานที่ก่อสร้าง            | หมู่ที่ 1 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่                    |          |                 |                           |
| ตามแบบแปลน                 | บญ. 01/2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา                     |          |                 |                           |
| เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา                                         |          |                 |                           |
| คำนวณราคา                  | เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565                            |          |                 |                           |

| ลำดับที่<br>(ITEM) | รายการ (DESCRIPTION)                        | หน่วย<br>(UNIT) | ปริมาณ<br>(VOLUME) | ราคาต่อ<br>หน่วย<br>(UNIT/COST<br>T) | ราคาทุน<br>(COST) | FN              | ราคาต่อ<br>หน่วย x FN | ราคากลาง<br>(PRICE) |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | งานดิน                                      |                 |                    |                                      |                   |                 |                       |                     |
| 1.1                | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                       | ตร.ม.           | 400.00             | 116.17                               | 46,466.10         | 1.3795          | 160.25                | 64,099.98           |
| 2                  | งานรองพื้นทางและงานพื้นทาง                  |                 |                    |                                      |                   |                 |                       |                     |
| 2.1                | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร    | ลบ.ม.           | 37.50              | 944.86                               | 35,432.25         | 1.3795          | 1,303.43              | 48,878.79           |
| 3                  | งานผิวทาง                                   |                 |                    |                                      |                   |                 |                       |                     |
| 3.1                | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต              |                 |                    |                                      |                   |                 |                       |                     |
| 3.1.1              | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.   | ตร.ม.           | 750.00             | 365.32                               | 273,988.88        | 1.3795          | 503.96                | 377,967.65          |
| 3.1.2              | รอยต่อ CONTRACTION JOINT                    | ม.              | 75.00              | 179.32                               | 13,449.23         | 1.3795          | 247.38                | 18,553.21           |
| 3.1.3              | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)           | ม.              | 150.00             | 82.49                                | 12,373.65         | 1.3795          | 113.80                | 17,069.45           |
| 4                  | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Signs) | ป้าย            | 1.00               | 4,000.00                             | 4,000.00          | 1.0000          | 4,000.00              | 4,000.00            |
| 5                  | งานรื้อถอนพร้อมขนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่         | งาน             | 1.00               | 10,000.00                            | 10,000.00         | 1.3795          | 13,795.00             | 13,795.00           |
| รวมราคาทุน         |                                             |                 |                    |                                      | 395,710.10        | รวมราคาก่อสร้าง |                       | 544,364.08          |
| งบประมาณ           |                                             |                 |                    |                                      |                   |                 |                       | 544,000.00          |

ตัวอักษร      ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน

|                   |           |         |              |                |              |
|-------------------|-----------|---------|--------------|----------------|--------------|
| ผิวทางจราจร กว้าง | 5.00 เมตร | ระยะทาง | 150.00 เมตร  | เฉลี่ย เมตรละ  | 3,629.09 บาท |
|                   |           | พื้นที่ | 750.00 ตร.ม. | เฉลี่ย ตร.ม.ละ | 725.82 บาท   |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุพงษ์ ไหวพริบ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรศักดิ์ พลจรัส)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ