

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะป่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา.....อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....284,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ชุดเจาะป่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมหลักชนิดสองชั้นกันน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า (และตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10.....กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน...297,000.-บาท
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5 จำนวน 4 แผ่น
 - 5.2 แบบใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


6.1 นายสนธิ จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายปรีक्षा บัวผิน	นายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 นายสุชาติ ไชยขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่30 มีนาคม 2560.....



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
พิมพ์ / ทาน

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 28/2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการจัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 297,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งมีผลต่างเพิ่มขึ้นจากงบประมาณ 13,000 บาท (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5 / ว.399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางดังกล่าวในช่วงต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุริรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีक्षा บัวผิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5 / ว.399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นายประกอบ มาศโอสถ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวณัฐณิษฐ์ ภูธนกิจวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด อบต.

ความเห็น นายก อบต.

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ
(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ลงชื่อ
(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน โยธา สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
แบบฟอร์ม ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	227,507.19	1.3074	297,442.90	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F Factor F พื้นที่ฝนตกปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				297,000.00	

ขนาดพื้นที่หรือเนื้อที่อาคาร

- ตร.ม.

เฉลี่ย ตร.ม.ละ

- บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา บัวผิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ชุดจะบ่อบาด หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ									
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ ตำบลเพหลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่									
แบบแปลน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา									
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560									
6	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)									
	6.1 เสา ศล. ขนาด 4 * 4 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	1.00	คัน	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00		
	6.2 อุปกรณ์ชุดเสา + สายไฟ	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	6.3 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปรับไฟตกไฟเกินอัตโนมัติ	-	เครื่อง	20,000.00	-	-	-	-		
	6.4 รางเรือนเก็บหม้อแปลง	-	รายการ	7,000.00	-	-	-	-		
	รวมระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							2,700.00		
7	งานเปิดตลาดอื่นๆ									
	7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	รวมงานเปิดตลาดอื่นๆ							3,000.00		
									รวมค่างานต้นทุน	227,507.19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ ตำบลเพลา อำเภอดงหลวง จังหวัดกระบี่
แบบแปลน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

3	งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล	1.00	บ่อ	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	3.1 เป่าล้างทำความสะอาด						5,000.00	
	รวมค่าพัฒนาบ่อบาดาล							
4	งานเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	27,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	
	4.1 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า	10.00	ท่อน	168.22	-	-	1,682.20	
	4.2 ท่อ PVC ดัดตั้งเครื่องสูบน้ำ สก. 1.5 นิ้ว	2.00	ท่อน	81.31	-	-	162.62	
	4.3 ท่อ PVC ร้อยสายไฟ	1.00	อัน	80.00	-	-	80.00	
	4.4 ข้อต่อตรงเหล็ก 2" ลด 1.5"	4.00	ท่อน	80.00	-	-	320.00	
	4.5 ท่อเหล็กอบสังกะสี 2" ยาว 0.20 ม.	1.00	อัน	109.73	-	-	109.73	
	4.6 สายทางเหล็กอบสังกะสี 2"	1.00	อัน	180.00	-	-	180.00	
	4.7 ฐานเหล็กอบสังกะสี 2"	1.00	อัน	600.00	-	-	600.00	
	4.8 เชือกาวลวดทองเหลือง 2"	2.00	อัน	500.00	-	-	1,000.00	
	4.9 ประตุน้ำทองเหลือง 2"	1.00	อัน	2,000.00	-	-	2,000.00	
	4.10 สวิตช์น้ำไหล	4.00	กก.	90.00	-	-	360.00	
	4.11 เชือกโยยักษ์	1.00	ชุด	10,000.00	500.00	500.00	10,500.00	
	4.12 ตู้ควบคุม 2 ชั้น ชนิดกันน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า							
	รวมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์						46,994.55	
5	ระบบไฟฟ้าภายนอก (ไฟฟ้าเดินการ)	1.00	ชุด	6,000.00	-	-	6,000.00	
	5.1 มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์							