



องค์การบริหารส่วนตำบลเพลลา
ตำบลเพลลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

1.ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่7 บ้านท่าเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 370,000 บาท

3.ลักษณะงาน ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 115 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้าง 0.50 เมตรหรือ ผิวจราจรคสล ไม่น้อยกว่า 575 ตรม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลากำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นเงิน 353,000 บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 ชุด (จำนวน 1 แผ่น)

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นายสนิท จุรักษ์ หัวหน้าส่วนโยธา ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2นายปรีक्षा บัวผิน นายช่างโยธา 6 ว. กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3นายไสว ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2558

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 107 / 2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้มีมติกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 353,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งมีผลต่างลดลงจากงบประมาณ 17,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางดังกล่าวในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนิท จุริักษ์)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีक्षा บัวผิน)

นายช่างโยธา 6 ว.

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไสว ทองทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางปิยนุช นาคฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวณัฐณฤช ภูธนกิจวรารักษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

ความเห็น นายก อบต.

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(ลงชื่อ).....

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	การแบ่งวงงาน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ	370,000.00	353,000.00	
	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร			
	ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม.			
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพhlakำหนด งบประมาณตั้งไว้ 370,000 บาท			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	โยธา	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558			

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (ITEM)	รายการ (DESCRIPTION)	หน่วย (UNIT)	ปริมาณ (VOLUME)	ราคาต่อหน่วย (UNIT/COST)	ราคาทุน (COST)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง (PRICE)
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing And Grubbin)	ตร.ม. SQ.M.	575.00	9.06	5,209.50	1.3365	12.11	6,962.00
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.3 งานไหล่ทาง (Shoulder)							
	3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม. CU.M.	48.00	350.54	16,826.11	1.3365	468.50	22,488.00
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Materials To Control Pumping Under Concrete Pavement)							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion)	ลบ.ม. CU.M.	30.00	832.22	24,966.48	1.3365	1,112.26	33,367.00
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm.)	ตร.ม. SQ.M.	575.00	368.87	212,100.25	1.3365	492.99	283,471.00
	4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม. M.	10.00	61.34	613.40	1.3365	81.98	819.00
	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม. M.	45.00	40.78	1,835.10	1.3365	54.50	2,452.00
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม. M.	-	74.32	-	1.3365	99.33	-
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Signs)	ป้าย EACH	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3365	4,009.50	4,009.00
รวมราคาทุน					264,550.84	รวมราคาก่อสร้าง		353,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) =

ผิวทางจราจร กว้าง	5.00 เมตร	ระยะทาง	115.00	เมตร	เฉลี่ย เมตรละ	3,069.57	บาท
		พื้นที่	575.00	ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.ม.ละ	613.91	บาท

[1]	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	264,550.84
[2]	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3]	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4]	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
[5]	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[6]	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \{ [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5]) \}$	=	1.0000
[7]	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $[4] \times [6]$	=	1.3365
[8]	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $[5] \times [6]$	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 107 / 2558 ลว. 10 มิถ 2557 ได้จัดทำราคากลาง และได้เห็นชอบกับราคากลางแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายสนธิ จุริรักษ์)	หัวหน้าส่วนโยธา
ลงชื่อ		กรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายปริกษา บัวผิน)	นายช่างโยธา 6.ว.
ลงชื่อ		กรรมการกำหนดราคากลาง
	(นายไสว ทองทิพย์)	เจ้าพนักงานธุรการ

- ค่าปูผิวคอนกรีต(PAVER)ต่อตารางเมตร
- ดังนั้น จะได้ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)
- ค่าบ่มคอนกรีตต่อตารางเมตร
- ดังนั้น จะได้ค่าบ่มคอนกรีต

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด

ค่างานต้นทุนต่อลูกบาศก์เมตร

ค่างานต้นทุนต่อตารางเมตร

=	12.41 บาท/ตร.ม.	[20]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	7,135.75 บาท	[21]= [20] x [2]
=	7.74 บาท/ตร.ม.	[22]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	4,450.50 บาท	[23]= [22] x [2]
=	212,101.55 บาท	[24]=[8]+[9]+[12]+[15]+[16]+[19]+[21]+[23]
=	2,466.29 บาท/ลบ.ม.	[25]=[24]/[1]
=	<u>368.87 บาท/ตร.ม.</u>	[26]=[24]/[2]

กรณี ใช้คอนกรีต ผสมเสร็จ

ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ (เป็นตารางเมตร)

ค่าติดตั้งเครื่องผสม

ค่าคอนกรีต

ค่าผสมคอนกรีต

ค่าคอนกรีต + ค่าผสมคอนกรีต

คิดจากพื้นที่คอนกรีต ความยาว 10.00 ม.

- ค่าติดตั้งเครื่องผสม
- ค่าคอนกรีต= 7.50 ลบ.ม. @ 2,196.26 บาท
- ค่าขนส่งคอนกรีต - กม.
- ค่าเหล็กเสริม 50.00 ตร.ม. @ 32.00 บาท
- ลวดผูกเหล็ก
- ความยาวแบบเหล็ก
- ค่าแบบต่อเมตร คิดตามยาว 2 ข้าง
- ดังนั้นจะได้ค่าแบบ
- ค่าปูผิวคอนกรีต(PAVER)ต่อตารางเมตร
- ดังนั้น จะได้ค่าปูผิวคอนกรีต(PAVER)
- ค่าบ่มคอนกรีตต่อตารางเมตร
- ดังนั้น จะได้ค่าบ่มคอนกรีต

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด

ค่างานต้นทุนต่อตารางเมตร

=	575.00 ตร.ม.	[1]
=	- บาท/ตร.ม.	(ไม่คิดเนื่องจากใช้คอนกรีตผสมเสร็จ)
=	2,196.26 บาท/ลบ.ม.	[2]=(ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัด+ค่าขนส่ง)
=	- บาท/ลบ.ม.	[3]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	2,196.26 บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]+[2]
=	50.00 ตร.ม.	[5]
=	- บาท	(ไม่คิดเนื่องจากใช้คอนกรีตผสมเสร็จ)
=	16,471.95 บาท	[6]= [5]*0.15 x [4]
=	- ลบ.ม./กม.	(ไม่คิดเนื่องจากใช้คอนกรีตผสมเสร็จ)
=	1,600.00 บาท	[8]
=	- บาท	(ไม่คิดเนื่องจากใช้เหล็ก Wire Mesh)
=	10.00 ม.	[10]
=	19.45 บาท/ม.	[11]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	194.50 บาท	[12]= [10]x[11]
=	12.41 บาท/ตร.ม.	[13]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	620.50 บาท	[14]=[6]x[13]
=	7.74 บาท/ตร.ม.	[15]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	387.00 บาท	[16]=[6]x[15]
=	19,273.95 บาท	[17]=[6]+[8]+[12]+[14]+[16]
=	<u>385.47 บาท/ตร.ม.</u>	[18]=[17]/[5]

หมายเหตุ: เลือกใช้ค่างานต้นทุนต่อตารางเมตรที่ราคาต่ำกว่า

4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร)

คิดจากความยาว

จำนวนเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม.

ดังนั้น จะได้ค่าเหล็ก

จำนวน Joint Sealar

ค่า Joint Sealar

ดังนั้น จะได้ค่า Joint Sealar

ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

ดังนั้น จะได้ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

=	15.00 ม.	[1]
=	21.54 กก.	[2]
=	505.22 บาท	[3]=ค่าเหล็ก x [2]
=	4.50 ลิตร	[4]
=	45.00 บาท/ลิตร	[5]=หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพาน ฯ
=	202.50 บาท	[6]=[5]x[4]
=	14.16 บาท/เมตร	[7]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	212.40 บาท	[8]=[7]x[1]
=	920.12 บาท	[9]=[8]+[6]+[3]
=	<u>61.34 บาท/ม.</u>	[10]=[9]/[1]

4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร)

คิดจากความยาว

จำนวนเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม.

ดังนั้น จะได้ค่าเหล็ก

ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต(Joint)และหยอดยาง

ดังนั้น จะได้ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต(Joint)และหยอดยาง

จำนวน Joint Sealar

=	70.00 ม.	[1]
=	97.99 กก.	[2]
=	237.85 บาท	[3]=ค่าเหล็ก x [2]
=	23.89 บาท/เมตร	[4]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	1,672.30 บาท	[5]=[4]x[1]
=	21.00 ลิตร	[6]

ค่า Joint Sealer

ดังนั้น จะได้ค่า Joint Sealer

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว

จำนวนเหล็กเส้นกลม ผิวข้อ้อย ขนาด 19 มม.

ดังนั้น จะได้ค่าเหล็ก

ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต(Joint)และหยอดยาง

ดังนั้น จะได้ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต(Joint)และหยอดยาง

จำนวน Joint Sealer

ค่า Joint Sealer

ดังนั้น จะได้ค่า Joint Sealer

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Signs)

แผ่นเหล็กม้วนดำ ขนาด 4' x 8'หนา 1.6 มม.จำนวน 1 แผ่น

เหล็กเสาขนาด ๑๐๐ มม.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน

ฐานรากต่อมือ คสล.จำนวน 2 ต้น

แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.จำนวน 2 แผ่น

เหล็กเส้นเหลื่อมขนาด 25 x 50 มม.ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ท่อน

น็อต,สกรู จำนวน 12 ตัว

งานสีกันสนิม จำนวน 4.5 ตร.ม.

งานสีน้ำมัน จำนวน 4.5 ตร.ม.

แผ่นสติกเกอร์สีน้ำเงินสะท้อนแสง จำนวน 10.68 ตร.ฟ.

งานเขียนป้าย (เหมาจ่าย)

ค่าแรงติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

=	45.00 บาท/ลิตร	[7]=หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพาน ฯ
=	945.00 บาท	[8]=[7]x[6]
=	2,855.15 บาท	[9]=[8]+[5]+[3]
=	<u>40.78 บาท/ม.</u>	[10]=[9]/[1]

=	173.00 ม.	[1]
=	865.00 กก.	[2]
=	20,240.34 บาท	[3]=ค่าเหล็ก x [2]
=	23.89 บาท/ม.	[4]=(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
=	4,132.97 บาท	[5]=[4]x[1]
=	51.90 ลิตร	[6]
=	45.00 บาท/ลิตร	[7]=หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพาน ฯ
=	2,335.50 บาท	[8]=[7]x[6]
=	26,708.81 บาท	[9]=[8]+[5]+[3]
=	<u>154.38 บาท/ม.</u>	[10]=[9]/[1]

=	1,300.00 บาท
=	475.00 บาท
=	404.41 บาท
=	- บาท
=	- บาท
=	- บาท
=	315.00 บาท
=	315.00 บาท
=	- บาท
=	200.00 บาท
=	100.00 บาท
=	3,109.41 บาท
=	<u>3,000.00 บาท</u>

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

วันที่ 23 มิถุนายน 2558

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ							
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ตำบลเพขลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่							
ผิวจราจร	คสล.	กว้าง	5.00	เมตร				
ไหล่ทาง	หินผุ	ข้างละ	0.50	เมตร	ระยะทาง	115.00	เมตร	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เขตฝนตกชุก				ราคาน้ำมันโซล่า	26.42	บาท/ลิตร	
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7	%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	
	เงินประกันผลงานหัก		0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.							
	- 6 มม.	บ./ตัน						
	- 9 มม.	บ./ตัน						
	- 15 มม.	บ./ตัน	23,364.49	45.00	90.82	-	-	23,455.31
	- 19 มม.	บ./ตัน	2,336.49	45.00	90.82	-	-	2,427.31
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
	- 12 มม.	บ./ตัน						
	- 16 มม.	บ./ตัน	23,308.42	45.00	90.82	-	-	23,399.24
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.						
6	ปูนซีเมนต์							
	- ประเภท 1 (ตราช้าง)	บ./ตัน	2,897.20	45.00	90.82	-	-	2,988.02
	- ผสม (ตราเสือ)	บ./ตัน	2,691.59	45.00	90.82	-	-	2,782.41
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	420.56	50.00	91.74	-	-	512.30
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.						
14	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	467.29	45.00	82.32	-	-	549.61
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.						
17	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.						
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	467.29	45.00	82.32	-	-	549.61
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
20	หินผุ	บ./ลบ.ม.	50.00	60.00	169.09	-	-	219.09
21	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc)	บ./ลบ.ม.	2,196.26	45.00	127.15	-	-	2,323.41
22	เหล็ก Wire Mesh ขนาด Dia.4.0x4.0 มม. @ 0.20	บ./ตัน	29,381.97	750.00	1,612.50	-	-	30,994.47
23	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128 ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม	บ./ม.	-	45.00	-	-	-	-